

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
☐	1.A.E.14	Samenvoegen berging bij woonkamer met uitbouw 240cm De indeling van de begane grond wordt aangepast waarbij een deel van de berging wordt toegevoegd aan de ruimte woonkamer/keuken volgens optietekening. Het gehele plafond wordt uitgevoerd met betonnen systeemvloer. Er wordt een stalen ligger in het plafond opgenomen die brandwerend aan de onderzijde van de vloer wordt afgewerkt. Ter plaatse van de ligger ontstaat een verschil in plafondhoogte. De betimmerde ligger wordt voorzien van spuitwerk. De extra ontstane ruimte in woonkamer/keuken wordt afgewerkt zoals de rest van de woning. In de achtergevel wordt een draai-/kiepraam aangebracht. De installatie wordt aangepast en aangebracht volgens optietekening. Er wordt een prefab betonnen wand met een geïsoleerde voorzetwand geplaatst om een berging te creëren. In de vloer van de berging wordt een kruipruimte aangebracht, zodat de kruipruimte onder de voormalige berging bereikbaar is. Door de aanpassing van de installatie komt er een extra leidingschacht in de slaapkamer op de eerste verdieping. De leidingschacht wordt behangklaar afgewerkt. De standaard stalen kanteldeur wordt vervangen door Hörmann dubbele openslaande deuren. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 90 graden opendraaien. In de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur verrekend. De loopdeur wordt voorzien van een cilinder gelijksluitend met de rest van de woning. De dubbele openslaande deuren voldoen aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. - Hörmann type NT60-2; - hang- en sluitwerk uitgevoerd in RVS; - horizontaal geprofileerd, Woodgrain type M-profilering; - kleur gelijk aan de kleur van de kanteldeur; - beide deuren worden voorzien van een deurvastzetter. De aangebouwde berging wordt aan de binnenzijde geïsoleerd. De wanden worden geïsoleerd door spouwmuren met isolatie toe te passen en worden behangklaar afgewerkt. Boven de dubbele deuren wordt een betonnen latei aangebracht. Het dak bestaat uit een betonnen kanaalplaatvloer met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking. Aan de binnenzijde wordt het plafond voorzien van spuitwerk. De geïsoleerde aangebouwde berging is onverwarmd. In het platte dak van de berging wordt één ventilatiepunt met kap opgenomen. Voor de standaard elektrapunten wordt inbouw materiaal gebruikt; de leidingen komen niet in het zicht. De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekplaat. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De mix van sedum loopt niet door over de aangebouwde berging. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de	1	ST	€ 67.000,00

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

☐ **1.A.X.16 Uitbouw achtergevel 120cm beukmaat 570cm** **1 ST** **€ 29.700,00**

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 120cm volgens optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke, passende veiligheidsmaatregelen.

☐ **1.A.X.18 Uitbouw achtergevel 120cm beukmaat 600cm** **1 ST** **€ 31.200,00**

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 120cm volgens optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke, passende veiligheidsmaatregelen.

☐ **1.A.X.36 Uitbouw achtergevel 240cm beukmaat 570cm** **1 ST** **€ 41.200,00**

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm volgens optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke, passende veiligheidsmaatregelen.

☐ **1.A.X.38 Uitbouw achtergevel 240cm beukmaat 600cm** **1 ST** **€ 43.300,00**

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm volgens optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

Er wordt geen ladderborgingspunt aangebracht, omdat dit een keuringsplichtige veiligheidsvoorziening betreft die beheer en onderhoud vereist. Voor toekomstige werkzaamheden dient gebruik te worden gemaakt van tijdelijke, passende veiligheidsmaatregelen.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| ☐ | 1.A.X.52 Kunststof hef-schuifpui 305cm | 1 ST | € 3.700,00 |
| | In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kunststof schuifpui aangebracht. De schuifpui heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de achtergevel. Deze wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De kunststof schuifpui is aan de binnen- en de buitenzijde afsluitbaar, bedienbaar en voorzien van een greep. Het schuivende deel van de schuifpui staat aangegeven op de optietekening. | | |
| ☐ | 1.A.X.54 Wijzigen schuifrichting van de schuifpui | 1 ST | € 170,00 |
| | De schuifrichting van de schuifpui wordt aangepast volgens optietekening. | | |
| ☐ | 1.A.X.58 Kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht | 1 ST | € 1.620,00 |
| | In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een kozijn met dubbele openslaande deuren en één zijlicht aangebracht. Het kozijn met dubbele deuren heeft dezelfde breedte als het oorspronkelijke kozijn in de achtergevel en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Aan één zijde van de dubbele deuren wordt een deuropvangbeugel geplaatst. | | |
| ☐ | 1.A.X.59 Spiegelen loopdeur standaard pui | 1 ST | € 170,00 |
| | De loopdeur van het standaard achtergevelkozijn wordt aangepast volgens optietekening. | | |
| ☐ | 1.A.X.62 Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten in de uitbouw (i.p.v. stand. kozijn) | 1 ST | € 4.460,00 |
| | In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede kozijn met dubbele deuren is ongeveer 390cm breed en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst. Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met een uitbouw. | | |
| ☐ | 1.A.X.63 Wijzigen positie loopdeur bij standaard achtergevelkozijn | 1 ST | € 170,00 |
| | De loopdeur van het standaard achtergevelkozijn wordt aangepast volgens optietekening. | | |
| ☐ | 1.A.X.64 Breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten in de uitbouw (i.p.v. stand. kozijn) | 1 ST | € 4.460,00 |
| | In de achtergevel wordt, in plaats van het oorspronkelijke kozijn, een breed kozijn met dubbele openslaande deuren en twee zijlichten aangebracht. Het brede kozijn met dubbele deuren is ongeveer 390cm breed en wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. De loopdeur is op de | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De dubbele openslaande deuren kunnen ongeveer 140 graden opendraaien. Er worden geen deuropvangbeugels geplaatst. Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met een uitbouw.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|
| ☐ | 1.B.X.10 Fakro daklicht glas (120x120cm) plaatsen in uitbouw 240cm | 1 ST | € 8.940,00 |
| | <p>In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een Fakro daklicht/platdakraam (Fakro DXF PK circa 120x120cm) aangebracht volgens optietekening. Er wordt een niet te openen daklicht toegepast. In de dakvloer worden raveelijzers aangebracht om de dakplaten op te kunnen vangen en om een sparing te creëren voor het daklicht. Het daklicht voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.</p> <p>Let op: wanneer het daklicht niet wordt voorzien van zonwering kan de toevoeging van extra glas zorgen voor extra opwarming van de woning. Vraag de kopersbegeleider naar de Fakro kortingsvoucher voor zonwering.</p> | | |
| ☐ | 1.B.X.14 Lichtstraat (315x120cm) plaatsen in de uitbouw 240cm | 1 ST | € 16.200,00 |
| | <p>In het platte dak van de uitbouw 240cm wordt een lichtstraat van circa 315x120cm aangebracht volgens optietekening. Er wordt een niet te openen lichtstraat toegepast. De lichtstraat voldoet aan de uitgangspunten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luxlight LDV 32-10; - lessenaarsdak, vrijstaand; - vaste uitvoering, inbraakwerend; - binnenzijde in de kleur RAL 9010 (wit); - buitenzijde in de kleur RAL 7016 (grijs); <p>Optioneel kun je kiezen om het glas in de lichtstraat uit te laten voeren met een antivuilcoating (zie optie 1.B.X.16). Hierbij wordt het glas voorzien van een bescherm laag wat de aanhechting van vuil tegengaat.</p> <p>Let op: wanneer de lichtstraat niet wordt voorzien van zonwering kan de toevoeging van extra glas zorgen voor extra opwarming van de woning. Wanneer je de lichtstraat wilt laten voorzien van zonwering kun je kiezen voor optie 1.B.X.18.</p> | | |
| ☐ | 1.B.X.16 Antivuilcoating voor lichtstraat | 1 ST | € 590,00 |
| | <p>Het glas van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt voorzien van een antivuilcoating. Hierdoor zal vuil minder snel op het glas aanhechten.</p> | | |
| ☐ | 1.B.X.18 Buitenzonwering voor lichtstraat | 1 ST | € 3.570,00 |
| | <p>Aan de buitenzijde van de lichtstraat uit optie 1.B.X.14 wordt elektrische buitonzonwering met afstandsbediening aangebracht. De semi-transparante zonwering wordt aan de buitenzijde gemonteerd. De zonwering is te bedienen door één afstandsbediening. De buitenzonwering wordt geleverd in de kleur lichtgrijs (Sunworker M654). De voeding (3-aderig, 220V) voor de zonwering wordt door de elektriciën tijdens de bouw aangebracht in de spatwaterdichte wandcontactdoos die op de buitenkant van de lichtstraat voor gemonteerd zit. Vanaf de bovenzijde van de optietekening wordt dit stopcontact rechtsboven aangebracht. Aan de binnenzijde van de lichtstraat is geen elektra zichtbaar.</p> | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

- | | | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|
| ☐ | 1.B.X.20 B | Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie B | 1 ST | € 3.040,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen. | | |
| | | Positie B is achtergevel aan de niet-trapzijde. | | |
| ☐ | 1.B.X.20 C | Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie C | 1 ST | € 3.040,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen. | | |
| ☐ | 1.B.X.20 D | Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - positie D | 1 ST | € 3.040,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen. | | |
| ☐ | 1.B.X.20Z | Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) - zijgevel | 1 ST | € 3.040,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen. | | |
| ☐ | 1.B.X.22 | Fakro tuimeldakraam 94x140cm wit afgelakt (FTW-V 09) | 1 ST | € 3.040,00 |
| | | In het schuine dak wordt een handbediend fabrieksmatig wit afgelakt houten tuimeldakraam aangebracht, met een afmeting van circa 94x140cm. Het tuimeldakraam heeft de bediening aan de onderzijde en scharniert in het midden van het raam. De zijkanten van de sparing in de kapconstructie worden bekleed met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De exacte locatie is afhankelijk van de afmetingen van de dakpannen en de eventuele positie van de PV-panelen. | | |
| ☐ | 1.B.X.32 | Dakkapel achtergevel 130cm breed | 1 ST | € 15.650,00 |
| | | Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 130cm. Het | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij een deel wordt voorzien van een draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met een houten gevelbekleding. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|
| ☐ | 1.B.X.321 Dakkapel voorgevel 130cm breed | 1 ST | € 15.650,00 |
| | Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 130cm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit twee delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij een deel wordt voorzien van een draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking. | | |
| ☐ | 1.B.X.34 Dakkapel voorgevel 300cm breed | 1 ST | € 19.420,00 |
| | Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 300cm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij twee delen worden voorzien van een draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking. Het dakvenster in het dak van de achtergevel vervalt. | | |
| ☐ | 1.B.X.36 Dakkapel achtergevel 300cm breed | 1 ST | € 19.420,00 |
| | Het aanbrengen van een dakkapel met een binnenwerkse maat van circa 300cm. Het kunststof kozijn in de dakkapel bestaat uit drie delen, waarbij een deel wordt voorzien van vast glas en waarbij twee delen worden voorzien van een draai-/kiepraam. De uitvoering van het kozijn wordt aangebracht zoals aangegeven op de optietekening. De bovendorpel biedt voldoende ruimte voor het aanbrengen van raamdecoratie. Aan de onderzijde van het kozijn wordt een wit gegronde houten vensterbank van multiplex geplaatst. De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met plaatmateriaal gelijk aan de afwerking van de binnenzijde van de kapconstructie. De buitenzijde van de dakkapel wordt bekleed met plaatmateriaal. Het dak wordt voorzien van isolatie en dakbedekking. Het dakvenster in het dak van de achtergevel vervalt. | | |
| ☐ | 1.B.X.41 Vervallen standaard aanwezige dakraam | 1 ST | € -960,00 |
| | Deze optie kunt u niet zelf kiezen, maar wordt automatisch toegevoegd wanneer het standaard aanwezige dakraam bij keuze voor een dakkapel op dezelfde positie komt te vervallen. | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

☐	1.C.E.10 Trapkast	1 ST	€ 1.650,00
--------------------------	--------------------------	-------------	-------------------

Onder de trap wordt een trapkast geplaatst volgens optietekening. De trapkast is voorzien van een standaard binnendeur en kozijn met bovenlicht. Het bovenlicht wordt dichtgezet met een wit paneel. De deur wordt voorzien van een deurkruk met een loopslot. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening. De trap wordt als een dichte trap uitgevoerd.

☐	1.C.E.12 Tuingericht wonen	1 ST	€ 2.500,00
--------------------------	-----------------------------------	-------------	-------------------

De standaard aansluitpunten van de keuken worden van de achterzijde naar de voorzijde van de woning verplaatst volgens optietekening. Een deel van de elektrapunten in de woonkamer worden van de voorzijde naar de achterzijde verplaatst. De ventilatiepunten van het WTW-systeem verplaatsen niet mee.

☐	1.C.E.16 Levensloopbestendig wonen	1 ST	€ 93.000,00
--------------------------	---	-------------	--------------------

De indeling van de begane grond wordt aangepast, zodat de woning levensloopbestendig wonen wordt. In de oorspronkelijke berging wordt een extra badkamer en slaapkamer toegevoegd volgens optietekening. Er wordt een berging gecreëerd met extra aansluitingen voor de wasmachine- en droger. In de berging komt het kanaalwerk in het zicht. De keukenopstelling verplaatst naar het midden van de woning. De installatie wordt aangepast en aangebracht volgens optietekening. Het gehele plafond wordt uitgevoerd met betonnen systeemvloer. Er wordt een stalen ligger in het plafond opgenomen die brandwerend aan de onderzijde van de vloer wordt afgewerkt. Ter plaatse van de ligger ontstaat een verschil in plafondhoogte. De betimmerde ligger wordt voorzien van spuitwerk. De badkamer en slaapkamer worden afgewerkt zoals de rest van de woning. In de vloer van de slaapkamer wordt een kruipluik aangebracht, zodat de kruipruimte onder de oorspronkelijke berging bereikbaar is. In deze kruipruimte brengen wij het leidingwerk van de badkamer aan. De binnendeurkozijnen met binnendeuren worden uitgevoerd zoals omschreven in de Technische Omschrijving. De binnendeurkozijn met binnendeur tussen de slaapkamer en de woonkamer/keuken wordt geluidwerend uitgevoerd.

Door de aanpassing van de installatie komt er een extra leidingschacht in de slaapkamer op de eerste verdieping. De leidingschacht wordt behangklaar afgewerkt. In de achtergevel wordt een draai-/kiepraam aangebracht. In de voorgevel wordt de standaard stalen kanteldeur vervangen door een kozijn met borstwering, draai-/kiepraam en vast glas. Het kozijn en het draaiende deel worden uitgevoerd in de kleur zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat. In de prijs van deze optie is de standaard stalen kanteldeur verrekend.

De vloerverwarming in de slaapkamer wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 à 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van koeling zie de Technische Omschrijving. De slaapkamer krijgt een eigen thermostaat. De slaapkamer krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

De indeling van de badkamer wordt aangebracht volgens optietekening. In de badkamer wordt een standaard wastafelcombinatie, standaard douchecombinatie en een standaard toilet geplaatst. In de douchehoek wordt een doucheput aangebracht. De vloerverwarming met elektrische radiator in de badkamer wordt

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

gegarandeerd op 22 graden. De elektrische radiator inclusief enkele wandcontactdoos is voorzien van een thermostaat om de temperatuur in de badkamer te kunnen regelen. De vloerverwarming in de badkamervloer wordt gebruikt om te verwarmen maar wordt niet voorzien van een aparte thermostaat. Zodra er in de woning gekoeld gaat worden, wordt er in de badkamer niet gekoeld. Dit ter voorkoming van condensatie in/op deze vloer.

In de badkamer wordt een enkele wandcontactdoos, plafondlichtpunt en een spiegellichtpunt aangebracht. Beide lichtpunten worden apart geschakeld. De ventilatie wordt gerealiseerd door een eigen WTW-afzuigpunt. Ter plaatse van het deurkozijn wordt een kunststenen dorpel geplaatst. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en vloertegelwerk.

De woning wordt aan de achterzijde uitgebreid met een uitbouw van 240cm volgens optietekening. De vloer van de uitbreiding bestaat uit een geïsoleerde vloer voorzien van een dekvloer. De wanden worden in één lijn doorgetrokken. De oorspronkelijke achtergevel wordt naar achteren geplaatst. Het dak is van beton met daarop een isolatiepakket voorzien van dakbedekking en een mix van sedum. De afwerking van de uitbouw is gelijk aan de rest van de woning en de vloerverwarming wordt doorgelegd in de uitbouw. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

In de achtertuin wordt een ongeïsoleerde houten buitenberging geplaatst met een buitenmaat van 200cm breed en 300cm lang. De buitenberging heeft een gefundeerde prefab betonvloer. De wanden bestaan uit prefab houten elementen en bekleden we aan de buitenzijde met horizontale houten rabatdelen. De wanden voorzien we van ventilatieroosters. Het dak bestaat uit een houten balklaag, voorzien van houtvezelplaten, bitumineuze dakbedekking met een aluminium daktrim. De dakconstructie werken we aan de binnenzijde van de buitenberging niet af. De hemelwaterafvoer wordt uitgevoerd in PVC. Bij slechtere weersomstandigheden kan het vochtig worden in de buitenberging. Je dient hier rekening mee te houden met de spullen die je opslaat/stalt in de buitenberging.

De buitenberging heeft een hardhouten kozijn en deur met een glasopening met (mat) enkel veiligheidsglas. De deur heeft een aluminium deurkruk met langschild en een slot met gelijksluitende cilinder met de woning (deze deuren kun je dus met dezelfde sleutel bedienen). De deur van de buitenberging werken we af met een dekkend verfsysteem. De dubbele wandcontactdoos, het wandlichtpunt en de schakelaar monteren we op de wand. Hierbij maken we gebruik van opbouw materiaal. De leidingen blijven zichtbaar. Aan de buitenzijde van de buitenberging monteren we een armatuur op schemerschakelaar. De buitenberging sluiten we aan op de elektrische installatie van de woning.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| ☐ | 1.C.E.30 Samenvoegen slaapkamers voorzijde | 1 ST | € -150,00 |
| | De binnenwand tussen slaapkamer 2 en slaapkamer 3 komt te vervallen volgens optietekening. Hierdoor ontstaat één grote slaapkamer. Het standaard binnendeurkozijn met binnendeur van slaapkamer 3 vervalt. De binnendeur van slaapkamer 2 wijzigt in positie en draairichting volgens optietekening. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening. | | |
| ☐ | 1.C.E.32 Inloopkast in slaapkamer achterzijde | 1 ST | € 1.800,00 |
| | In slaapkamer 1 wordt een inloopkast gecreëerd volgens optietekening. Deze doorgang is verdiepingshoog en circa 180cm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt voorzien van een stucprofiel en glad afgewerkt. De | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| ☐ | 1.C.E.34 Berging op overloop en compacte badkamer | 1 ST | € 2.000,00 |
| | Op de overloop wordt een berging gecreëerd volgens optietekening. Deze ruimte wordt uitgevoerd met een extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur en standaard garnituur. De binnendeur van slaapkamer 1 schuift op inclusief de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat een compacte badkamer. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimtes. Het sanitair en de elektrapunten worden verplaatst volgens optietekening. Deze optie is inclusief de verrekening van het vervallen standaard wand- en vloertegelwerk. | | |
| ☐ | 1.C.E.36 Samenvoegen slaapkamers voorzijde met inloopkast | 1 ST | € 100,00 |
| | Slaapkamer 2 en slaapkamer 3 worden samengevoegd waarbij er van slaapkamer 3 ruimte voor een inloopkast wordt gecreëerd volgens optietekening. Het standaard binnendeurkozijn met binnendeur van slaapkamer 3 vervalt. De binnendeur van slaapkamer 2 wijzigt in positie en draairichting volgens optietekening. De inloopkast is bereikbaar via een doorgang vanuit slaapkamer 2. Deze doorgang is verdiepingshoog en circa 180cm breed. De dagkant (kopse kant muur) van de doorgang wordt voorzien van een stucprofiel en glad afgewerkt. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening. | | |
| ☐ | 1.C.E.38 Compacte badkamer met vier slaapkamers | 1 ST | € 3.650,00 |
| | Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer gecreëerd volgens optietekening. Slaapkamer 1 wordt gesplitst in twee slaapkamers. Tussen de binnendeur van slaapkamer 1 en het toilet wordt een extra wand geplaatst inclusief een extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur en standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer 4. De binnendeur van slaapkamer 1 schuift op inclusief de wand van de badkamer. Hierdoor ontstaat de compacte badkamer. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimtes. Het sanitair en de elektrapunten worden verplaatst volgens optietekening. Deze optie is inclusief de verrekening van het vervallen standaard wand- en vloertegelwerk. | | |
| | Slaapkamer 2 en 3 wijzigen niet. | | |
| ☐ | 1.C.E.40 Verlengde compacte badkamer met vier slaapkamers | 1 ST | € 4.200,00 |
| | Op de eerste verdieping wordt een vierde slaapkamer en een verlengde compacte badkamer gecreëerd volgens optietekening. Slaapkamer 1 wordt gesplitst in twee slaapkamers. Tussen de binnendeur van slaapkamer 1 en het toilet wordt een extra wand geplaatst inclusief een extra standaard binnendeurkozijn met standaard binnendeur en standaard garnituur, die toegang geeft tot slaapkamer 4. De binnendeur van slaapkamer 1 schuift op inclusief de wand van de badkamer. De wand tussen de badkamer en slaapkamer 3 wordt circa 70cm verplaatst. Hierdoor ontstaat de verlengde compacte badkamer. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimtes. Het sanitair en de elektrapunten worden verplaatst volgens optietekening. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en vloertegelwerk. | | |
| | Slaapkamer 2 wijzigt niet. | | |
| ☐ | 1.C.E.42 Vergroten badkamer met ongeveer 70cm | 1 ST | € 2.250,00 |
| | De badkamer op de verdieping wordt met circa 70cm vergroot volgens | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

optietekening. De vloerverwarming wordt aangepast naar de indeling van de ruimte. Het sanitair en de elektrapunten worden verplaatst volgens optietekening. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en vloertegelwerk.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| ☐ | 1.C.E.70 Zolderindeling dwarskap met techniekruimte | 1 ST | € 6.000,00 |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|

D

Ter plaatse van de technische installaties op zolder wordt een techniekruimte gecreëerd volgens optietekening. De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter de technische installaties. De techniekruimte is bereikbaar via een dubbel binnendeurkozijn zonder bovenlicht met twee standaard binnendeuren en standaard garnituur. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend. De overige ruimte blijft een zolder. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|
| ☐ | 1.C.E.72 Zolderindeling dwarskap met techniekruimte en één onbenoemde ruimte | 1 ST | € 17.650,00 |
|--------------------------|---|-------------|--------------------|

D

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening. Er ontstaan een zolder, techniekruimte en één onbenoemde ruimte. De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter de technische installaties. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur. De techniekruimte is bereikbaar via een dubbel deurkozijn met twee binnendeuren. De loopdeur is op de optietekening aangegeven. De inactieve deur is te openen nadat de loopdeur is geopend.

De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 à 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van koeling zie de Technische Omschrijving. De onbenoemde ruimte krijgt een eigen thermostaat.

De onbenoemde ruimte krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening. Ondanks deze voorzieningen voldoet de ruimte nog niet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimte ofwel slaapkamer te worden omschreven.

Het schuine dak op de gehele verdieping wordt afgetimmerd met wit gegronde stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. Achter de installaties worden de kap en het knieschot niet wit afgewerkt. De onderzijde van het schuine dak en de knieschotten worden gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|
| ☐ | 1.C.E.74 Zolderindeling met techniekruimte en één onbenoemde ruimte | 1 ST | € 20.200,00 |
|--------------------------|--|-------------|--------------------|

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening. Er ontstaan een overloop, techniekruimte en één onbenoemde ruimte. De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter de technische installaties. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur.

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

De vloerverwarming in de onbenoemde ruimte wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 à 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van koeling zie de Technische Omschrijving. De onbenoemde ruimte krijgt een eigen thermostaat.

De onbenoemde ruimte krijgt een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening. Ondanks deze voorzieningen voldoet de ruimte nog niet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimte ofwel slaapkamer te worden omschreven.

Het schuine dak op de gehele verdieping wordt afgetimmerd met wit gegronde stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. Achter de installaties worden de kap en het knieschot niet wit afgewerkt. De onderzijde van het schuine dak en de knieschotten worden gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

☐ **1.C.E.78 Zolderindeling met techniekruimte, twee onbenoemde ruimtes en een extra badkamer** **1 ST** **€ 34.100,00**

Het aanpassen van de indeling op de zolderverdieping volgens optietekening. Er ontstaan een overloop, techniekruimte, twee onbenoemde ruimtes en een extra badkamer. De binnenwanden worden behangklaar afgewerkt behalve de wanden achter de technische installaties. De binnendeurkozijnen op de zolderverdieping worden uitgevoerd zonder bovenlicht met standaard binnendeuren en standaard garnituur.

De vloerverwarming in de onbenoemde ruimtes wordt gegarandeerd op 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 à 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van koeling zie de Technische Omschrijving. De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen thermostaat.

De onbenoemde ruimtes krijgen een eigen WTW-inblaaspunt waarbij de capaciteit van de WTW-unit wordt aangepast. De elektrapunten worden aangebracht volgens optietekening. Ondanks deze voorzieningen voldoen de ruimtes nog niet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) om als benoemde ruimtes ofwel slaapkamers te worden omschreven.

De indeling van de badkamer wordt aangebracht volgens optietekening. In de badkamer wordt een standaard wastafelcombinatie, standaard douchecombinatie en een standaard toilet geplaatst. In de douchehoek wordt een doucheput aangebracht.

De vloerverwarming met elektrische radiator in de badkamer wordt gegarandeerd op 22 graden. De elektrische radiator inclusief enkele wandcontactdoos is voorzien van een thermostaat om de temperatuur in de badkamer te kunnen regelen. De vloerverwarming in de badkamervloer wordt gebruikt om te verwarmen maar wordt niet voorzien van een aparte thermostaat. Zodra er in de woning gekoeld gaat worden, wordt er in de badkamer niet gekoeld. Dit ter voorkoming

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

van condensatie in/op deze vloer.

In de badkamer wordt een enkele wandcontactdoos, plafondlichtpunt en een spiegellichtpunt aangebracht. Beide lichtpunten worden apart geschakeld. De ventilatie wordt gerealiseerd door een eigen WTW-afzuigpunt. Ter plaatse van het deurkozijn wordt een kunststenen dorpel geplaatst. In de badkamer wordt op circa 2600mm+ vloer een getimmerd verlaagd plafond geplaatst, bestaande uit een houten regelwerk met aan de onderzijde gipsplaten. De gipsplaten worden rondom afgewerkt met een plint en het plafond wordt in de kleur wit gesausd. De ruimte boven het plafond is niet bereikbaar. Deze optie is inclusief extra standaard wand- en vloertegelwerk.

Het schuine dak op de gehele verdieping wordt afgetimmerd met wit gegronde stroken ter plaatse van de aansluiting op de bouwmuren, langs de nok en de naden tussen de dakelementen in plaats van de standaard aftimmeringen. Ook de aansluiting van het knieschot op het schuine dak wordt afgetimmerd. Achter de installaties worden de kap en het knieschot niet wit afgewerkt. De onderzijde van het schuine dak en de knieschotten worden gegrond en gesausd in de kleur RAL 9016 Verkeerswit. Schroef- en nietgaten worden wel afgewerkt, de naden bij de overgangen tussen de platen worden niet afgewerkt en blijven zichtbaar.

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| ☐ | 1.F.X.50 Verplaatsen elektra in houten buitenberging | 1 ST | € 495,00 |
| | De standaard elektrapunten (combi schakelaar met dubbele wandcontactdoos en wandlichtpunt opbouw) in de berging worden verplaatst. | | |
| | | | |
| ☐ | 1.K.0.48 Doorvoer door de funderingsbalk | ST | € 220,00 |
| | Het aanbrengen van een mantelbuis (Ø 75mm) door de funderingsbalk van de woning. De mantelbuis wordt aan de buitenzijde voorzien van een dop. | | |
| | Let op: houd er rekening mee dat de doorvoer vanuit de kruipruimte slecht zichtbaar is, doordat het zand schuin tegen de funderingsbalk wordt aangebracht. Overleg met de kopersbegeleider naar de mogelijke positie(s) en de aantal(len). | | |
| | | | |
| ☐ | 2.D.0.10 Standaard keukenaansluitpunten d.d. ...-20.. | 1 ST | € 0,00 |
| | Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaard posities aangebracht zoals aangegeven op de 0-tekeningen van de keuken. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht. | | |
| | | | |
| ☐ | 2.D.0.12 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen projectshowroom d.d. ...-20.. | 1 ST | n.t.b. |
| | Wanneer je gebruik maakt van onze keukenshowroom, wordt door de showroom een offerte gemaakt voor het aanpassen van het keukenleidingwerk. Op deze offerte worden geen kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen binnen de keukenzone. Alleen de extra elektra aansluitingen en extra en/of verplaatsingen van het loodgieterswerk worden in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Via de showroom ontvangen wij de keukeninstallatietekeningen en | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

de (indicatieve) offerte voor het aanpassen van het gewijzigde keukenleidingwerk.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. De showroom houdt rekening met een recirculatieafzuigkap. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht. De keuken zal na oplevering geplaatst worden.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan je doorberekend worden.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| ☐ | 2.D.0.14 Keukenaansluitpunten aanpassen volgens tekeningen | 1 ST | n.t.b. |
| | derden d.d. ...-20.. | | |

Deze optie is van toepassing als er geen keuken bij de projectleverancier wordt gekocht, maar elders. De keukentekeningen van de door jouw gekozen projectleverancier upload je voor de sluitingsdatum op het kopersportaal. Met deze keukentekeningen maken wij een offerte voor het keukenleidingwerk. Er worden kosten gerekend voor het verplaatsen van de standaard aanwezige elektra aansluitingen, extra elektra aansluitingen en extra en/of verplaatsingen van het loodgieterswerk. Ook worden er verwerkingskosten in rekening gebracht. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de gekozen keukenindeling. Het is van belang dat de keukentekeningen voldoen aan de 'Instructies aanpassen leidingwerk keuken'.

Het is niet mogelijk om de afzuigventielen van het ventilatiesysteem in het plafond te verplaatsen. Deze punten zijn indicatief aangegeven op tekening, de exacte positie wordt in een later stadium door de installateur bepaald. Deze afzuigventielen zijn er om de ruimte af te zuigen en niet om de afzuigkap op aan te sluiten. Jouw leverancier dient rekening te houden met een recirculatieafzuigkap. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht. De keuken zal na oplevering geplaatst worden. Je stemt zelf het inmeetmoment tijdens een van de kijkmomenten af en stemt de plaatsing van de keuken na oplevering af met jouw leverancier.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciens aan je doorberekend worden.

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| ☐ | 2.E.0.10 Standaard badkamer en toilet | 1 ST | € 0,00 |
|--------------------------|--|-------------|---------------|

De woning wordt uitgevoerd met het standaard sanitair en tegelwerk zoals aangegeven in de Technische Omschrijving en op de verkooptekening.

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------------|
| ☐ | 2.E.0.16 Sanitair en tegelwerk volgens offerte projectshowroom d.d. ...-20.. en tekeningen d.d. ...-20.. | 1 ST | n.t.b. |
|--------------------------|---|-------------|---------------|

In de badkamer en het toilet wordt het sanitair en tegelwerk aangebracht volgens de offerte van de projectshowroom.

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| ☐ | 2.G.0.12 Dichte trap van de verdieping naar zolder | 1 ST | € 980,00 |
| | De standaard open trap van de verdieping naar zolder wordt vervangen door een dichte vurenhouten trap met stootborden. De traptreden, trapbomen, trapspil en traphekken zijn fabrieksmatig voorzien van grondverf en worden niet afgelakt. | | |

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------|
| ☐ | 2.G.0.14 Trap(pen) volgens offerte De Vries Next Step d.d. ...-20.. | 1 ST | n.t.b. |
| | Het leveren en aanbrengen van trap(pen) volgens de offerte van De Vries Next Step. | | |

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|
| ☐ | 2.G.0.18 Standaard trap voorzien van LED strips in de treden | ST | € 1.575,00 |
| | De standaard vurenhouten trap wordt voorzien van één LED strip per traptrede. De strips zijn net zo breed als de traptrede. De LED strippen worden op looplijn, onder de traptrede, tegen het stootbord aangebracht. Er wordt een extra enkele wandcontactdoos aangebracht onder de trapboom onder het laagste deel van de trap (begane grond naar eerste verdieping) of in de lepe hoek (eerste naar tweede verdieping) voor de voeding van de LED strippen. Op de onderste en bovenste traptreden zit een sensor. De traptreden worden niet afgelakt. | | |

Onderstaande trap(pen) worden voorzien van LED strippen:

- ...

Let op: wanneer je standaard een open trap hebt dien je ook te kiezen voor optie 2.G.0.10 en/of 2.G.0.12.

Deze optie is ook mogelijk met de optie van Next Step 2.G.0.14.

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|
| ☐ | 2.H.0.01 Elektrapunt verplaatsen | ST | € 95,00 |
| | Het verplaatsen van een elektrapunt (wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt, bedrade leiding) in dezelfde ruimte. | | |

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.02 Extra enkele wandcontactdoos | ST | € 190,00 |
| | Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven. | | |

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| ☐ | 2.H.0.03 Extra enkele wandcontactdoos naast een willekeurige schakelaar | ST | € 90,00 |
| | Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep naast een willekeurige schakelaar, uitvoerbaar in een aparte inbouwdoos. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 105cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven. | | |

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.04 Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep | ST | € 335,00 |
| | Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven. | | |

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

opgaaf van de elektriciën aan je doorberekend worden.

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.05 Extra dubbele wandcontactdoos | ST | € 230,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep. De dubbele wandcontactdoos wordt op circa 30cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven. | | |
| ☐ | 2.H.0.06 Extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast | ST | € 160,00 |
| | Het aanbrengen van een extra dubbele opbouw wandcontactdoos in de meterkast op een bestaande groep. | | |
| ☐ | 2.H.0.08 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos | ST | € 65,00 |
| | De bestaande enkele wandcontactdoos uitvoeren als dubbele wandcontactdoos. | | |
| ☐ | 2.H.0.09 Dubbele wandcontactdoos wijzigen in drievoudige wandcontactdoos | ST | € 65,00 |
| | De bestaande dubbele wandcontactdoos uitvoeren als drievoudige wandcontactdoos. | | |
| ☐ | 2.H.0.11 De helft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar | ST | € 60,00 |
| | De linkerhelft van een dubbele wandcontactdoos schakelbaar maken op een bestaande schakelaar. | | |
| ☐ | 2.H.0.12 Wandcontactdozen in de gehele woning voorzien van kinderbeveiliging | ST | € 420,00 |
| | Alle wandcontactdozen op circa 30cm boven de vloer in de gehele woning worden uitgevoerd met Safety+ (kinderbeveiliging). De kinderbeveiliging is geïntegreerd in het binnenwerk van de wandcontactdozen. Het is bedoeld om aanrakingsgevaar te verminderen, vooral voor kinderen. Het systeem voorkomt dat er spanning op de wandcontactdozen komt zolang de stekker niet correct wordt ingebracht. | | |
| | Let op: het is alleen mogelijk om dit voor de gehele woning te kiezen. | | |
| ☐ | 2.H.0.22 Bestaande loze leiding bedraden met een enkele CAT6 netwerkaansluiting | ST | € 210,00 |
| | Het bedraden en enkelzijdig afmonteren van een standaard loze leiding met een CAT6 netwerkaansluiting. Inclusief afdekker met een bedrade netwerkpoort. | | |
| ☐ | 2.H.0.23 Extra bedrade enkele CAT6 netwerkaansluiting | ST | € 325,00 |
| | Het aanbrengen van een loze leiding enkelzijdig afgemonteerd met een CAT6 netwerkaansluiting op circa 30cm boven de vloer. Inclusief afdekker met een bedrade netwerkpoort. | | |
| ☐ | 2.H.0.32 Mantelbuis in betonwand ten behoeve van wandbevestiging televisie | ST | € 265,00 |
| | In de betonwand wordt een sleufsparring opgenomen van circa 10x4cm (bxh). De sleufsparring begint van onderaf en loopt door tot circa 120cm. In die sleufsparring wordt een kabelkoker van 6x3cm (bxh) aangebracht. Deze kabelkoker begint op circa 30cm en eindigt op circa 110cm boven de vloer. De sleufsparring wordt vervolgens weer gedicht middels stucwerk en krijgt daarmee een behangklare afwerking. | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

Na oplevering kun je jouw TV bekabeling zoals HDMI en stroom door de koker omhoog brengen, zodat deze zoveel mogelijk uit het zicht zijn indien de TV aan de wand wordt opgehangen.

- | | | | |
|--------------------------|---|----------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.34 Gekoppelde loze (speaker)leiding | ST | € 145,00 |
| | Het aanbrengen van een extra loze leiding (5/8" Ø 16mm buitendiameter) in de dekvloer, van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte. De loze leiding wordt op beide punten afgemonteerd met een inbouwdoos met blindplaat op circa 30cm boven de vloer. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. | | |
| ☐ | 2.H.0.35 Een lichtpunt op twee of meer posities schakelen | ST | € 180,00 |
| | Het aanbrengen van een extra schakelaar, zodat het bestaande wand- of plafondlichtpunt ook op een andere positie te bedienen is (kruis- of wisselschakelaar). | | |
| ☐ | 2.H.0.36 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars | ST | € 65,00 |
| | Het wijzigen van een serieschakelaar (dubbele schakelaar) in twee schakelaars in aparte inbouwdozen. Dit is bedoeld om (eventueel na oplevering) een dimmer te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar. | | |
| ☐ | 2.H.0.37 Schakelaar wijzigen in een bewegingssensor | ST | € 295,00 |
| | Het vervangen van een schakelaar door een bewegingssensor. De optie kan toegepast worden in bijvoorbeeld het toilet of een kast. | | |
| | Let op: deze optie is niet mogelijk in combinatie met een wisselschakelaar. | | |
| ☐ | 2.H.0.38 Schakelaar wijzigen in een draaidimmer | ST | € 245,00 |
| | Het vervangen van een schakelaar door een draaidimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt. In de badkamer wordt een Jung 1730 DD draaidimmer toegepast. | | |
| ☐ | 2.H.0.39 Schakelaar wijzigen in een tastdimmer | ST | € 275,00 |
| | Het vervangen van een schakelaar door een tastdimmer. De dimmer is alleen geschikt voor LED verlichting. Deze optie is ook toe te passen op een lichtpunt welke op meerdere plekken geschakeld wordt. | | |
| | Let op: in de badkamer kan geen tastdimmer worden toegepast. | | |
| ☐ | 2.H.0.40 Voorbereiding voor slim lichtpunt | ST | € 45,00 |
| | Een lichtschakelaar voorzien van een zogenaamde blauwe nuldraad, zodat het betreffende lichtpunt in de toekomst middels een sensor slim te maken is. | | |
| ☐ | 2.H.0.41 LED-oriëntatieverlichting aanbrengen in een wandcontactdoos | ST | € 105,00 |
| | Een wandcontactdoos naar keuze wordt uitgevoerd met LED-oriëntatieverlichting. De verlichting wordt geschakeld door een ingebouwde schemerschakelaar. | | |
| ☐ | 2.H.0.42 Extra wandlichtpunt binnen op een aparte schakelaar | ST | € 270,00 |
| | Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven. | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

- | | | | | | |
|--|-----------------|---|-------|-----------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.43 | Extra wandlichtpunt binnen op een bestaande schakelaar | | ST | € 165,00 |
| <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen geschakeld door een bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.</p> | | | | | |
| ☐ | 2.H.0.44 | Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos op een aparte schakelaar | | ST | € 270,00 |
| <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat een PVC pijpje rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Het is mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat er geen inbouwdoos afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.</p> <p>Let op: deze optie is niet mogelijk in betonwanden, maar alleen in zachte wanden.</p> | | | | | |
| ☐ | 2.H.0.45 | Extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos op een bestaande schakelaar | | ST | € 165,00 |
| <p>Het aanbrengen van een extra wandlichtpunt binnen zonder inbouwdoos geschakeld door een bestaande schakelaar. Er wordt geen inbouwdoos aangebracht. Dat betekent dat een PVC pijpje rechtstreeks met wat overlengte uit de wand komt en daar wordt afgewerkt met een kroonsteen. Het is mogelijk na oplevering een wandarmatuur te monteren met een kleine voet, omdat er geen inbouwdoos afgedekt hoeft te worden. Het wandlichtpunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.</p> <p>Let op: deze optie is niet mogelijk in betonwanden, maar alleen in zachte wanden.</p> | | | | | |
| ☐ | 2.H.0.46 | Extra stroompunt in de wand (pijpje met kroonsteen) | | ST | € 175,00 |
| <p>Het aanbrengen van een extra stroompunt op continue stroom in de wand. Er komt een PVC pijpje met bekabeling voorzien van een kroonsteen uit de wand. Het stroompunt wordt niet voorzien van een inbouwdoos en schakelaar. Het stroompunt wordt op circa 180cm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogte wordt op tekening aangegeven.</p> <p>Let op: deze optie is niet mogelijk in betonwanden, maar alleen in zachte wanden.</p> | | | | | |
| ☐ | 2.H.0.47 | Houten buitenberging aansluiten op een aparte groep | | ST | € 310,00 |
| <p>Het aansluiten van de houten buitenberging op een aparte groep in de meterkast. Exclusief eventuele extra aardlekschakelaar.</p> | | | | | |
| ☐ | 2.H.0.50 | Plafondlichtpunt gemaatvoerd verplaatsen | | ST | € 410,00 |
| <p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit plafondlichtpunt zal, met maximaal 2cm afwijking, worden gemaatvoerd op de positie zoals aangegeven op de tekening.</p> | | | | | |
| ☐ | 2.H.0.51 | Plafondlichtpunt verplaatsen | | ST | € 100,00 |
| <p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit</p> | | | | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

plafondlichtpunt zal worden aangebracht op de positie zoals aangegeven op de tekening. In werkelijkheid kan de positie van het plafondlichtpunt, met maximaal 15cm afwijken, van wat op de tekening staat aangegeven.

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.52 Extra gemaatvoerd plafondlichtpunt op aparte schakelaar | ST | € 555,00 |
| | Het aanbrengen van een extra gemaatvoerd plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 2cm af van de gemaatvoerde positie op de tekening. | | |
| ☐ | 2.H.0.53 Extra gemaatvoerd plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | ST | € 450,00 |
| | Het aanbrengen van een extra gemaatvoerd plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. De positie van dit plafondlichtpunt wijkt maximaal 2cm af van de gemaatvoerde positie op de tekening. | | |
| ☐ | 2.H.0.54 Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar | ST | € 245,00 |
| | Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een extra schakelaar. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid met maximaal 15cm afwijken. | | |
| ☐ | 2.H.0.55 Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | ST | € 140,00 |
| | Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt geschakeld door een bestaande schakelaar. De positie van het plafondlichtpunt is afhankelijk van de constructieve mogelijkheden van het betonplafond. De op tekening aangegeven positie betreft daarom een circa positie en kan in werkelijkheid met maximaal 15cm afwijken. | | |
| ☐ | 2.H.0.59 Het laten vervallen van een elektrapunt | ST | € 0,00 |
| | Het laten vervallen van een elektrapunt (bijvoorbeeld een wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar, wandlichtpunt of plafondlichtpunt). | | |
| ☐ | 2.H.0.62 Ronde enkele inbouwspot op aparte schakelaar | ST | € 540,00 |
| | In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit. | | |
| | Kleur afdekplaat: ... | | |
| | In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:
- ... | | |
| ☐ | 2.H.0.63 Ronde enkele inbouwspot op bestaande schakelaar | ST | € 490,00 |
| | In het plafond wordt een ronde LED inbouwspot (Oscaluz Arkos) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De spot wordt voorzien van een ronde afdekking van 95mm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De afdekking van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium of wit. | | |
| | Kleur afdekplaat: ... | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
 Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

- ☐ **2.H.0.65 Vierkante enkele inbouwspot op aparte schakelaar** ST € 625,00

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een extra schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur afdekplaat: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

Deze spot is niet geschikt voor de badkamer.

- ☐ **2.H.0.66 Vierkante enkele inbouwspot op bestaande schakelaar** ST € 520,00

In het plafond wordt een LED inbouwspot met een vierkante afdekker (SLV New Tria) met 7,5W LED lichtbron in de kleur warm-wit aangebracht waarbij de spot gedraaid kan worden (kantelbaar). De afmeting van de vierkante afdekplaat is 9x9cm. Deze spot is te schakelen door een bestaande schakelaar. De vierkante afdekplaat van deze inbouwspot is te kiezen in de kleuren geborsteld aluminium, wit of zwart.

Kleur afdekplaat: ...

In de volgende ruimte(n) worden deze spots toegepast:

- ...

Deze spot is niet geschikt voor de badkamer.

- ☐ **2.H.0.72 Extra aardlekschakelaar in de meterkast** 1 ST € 305,00

Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast, zodat er vier extra elektra groepen kunnen worden toegepast.

Het toepassen van deze optie is geen keuzemogelijkheid. Na ontvangst van al je opties beoordeelt de elektricien of je woning één of meerdere extra aardlekschakelaar(s) nodig heeft. Deze optie is opgenomen in de koperkeuzelijst, zodat je vooraf bekend bent met de prijs van deze extra aardlekschakelaar(s). Deze kosten zullen na opgaaf van de elektricien aan je doorberekend worden. Dit kan na sluitingsdatum zijn.

- ☐ **2.H.0.75 Voorbereiding voor een Wifi Access Point** ST € 225,00

Het aanbrengen van een extra loze leiding (3/4" Ø 19mm buitendiameter) vanaf de meterkast naar het plafond (zonder inbouwdoos) ten behoeve van eventuele toekomstige aanleg van een Wifi Access Point. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.

- ☐ **2.I.0.10 Leidingvrije zone in de dekvloer** ST € 245,00

In de dekvloer wordt een leidingvrije zone aangebracht voor bijvoorbeeld een

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
 Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

leidingvrije zone in de keuken of een taatspot van een taatsdeur. Deze optie is mogelijk in de dekvloer van de begane grondvloer en de dekvloeren van de verdiepingsvloeren.

Let op: deze optie geldt niet voor de onderliggende constructieve vloer. De maximale afmeting van een leidingvrije zone bedraagt 50x50cm.

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|-------------|-------------------|
| ☐ | 2.I.0.60 | Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt krimpnet 30-40m² | 1 ST | € 660,00 |
| | | In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet (Ø5mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20. Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiële scheurvorming zal voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd worden en moet de vloer worden geëgaliseerd. | | |
| | | | | |
| ☐ | 2.I.0.62 | Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt krimpnet 40-50m² | 1 ST | € 760,00 |
| | | In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet (Ø5mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20. Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiële scheurvorming zal voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd worden en moet de vloer worden geëgaliseerd. | | |
| | | | | |
| ☐ | 2.I.0.64 | Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt krimpnet 50-60m² | 1 ST | € 865,00 |
| | | In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet (Ø5mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20. Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiële scheurvorming zal voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd worden en moet de vloer worden geëgaliseerd. | | |
| | | | | |
| ☐ | 2.I.0.66 | Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt krimpnet 60-70m² | 1 ST | € 970,00 |
| | | In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet (Ø5mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20. Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiële scheurvorming zal voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd worden en moet de vloer worden geëgaliseerd. | | |
| | | | | |
| ☐ | 2.I.0.68 | Dekvloer begane grond voorzien van thermisch verzinkt krimpnet 70-80m² | 1 ST | € 1.065,00 |
| | | In de dekvloer op de begane grond wordt een thermisch verzinkt krimpnet (Ø5mm/150mm) geplaatst voor het aanbrengen van een verlijmde afwerkvloer na oplevering. De sterkteklasse van de dekvloer wordt opgewaardeerd naar CW20. Hoewel het krimpnet een groot deel van de potentiële scheurvorming zal voorkomen, kan scheurvorming niet volledig worden uitgesloten. Voordat de | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

afwerkvloer wordt aangebracht, moeten eventuele aanwezige scheuren gerepareerd worden en moet de vloer worden geëgaliseerd.

- | | | | | |
|--------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------|
| ☐ | 2.J.0.60 | Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping type E570 inclusief koeling | 1 ST | € 7.130,00 |
| | | Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping inclusief koeling. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard lage temperatuur mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 à 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van koelen zie de Technische Omschrijving. | | |
| ☐ | 2.J.0.62 | Vloerverwarming als hoofdverwarming zolderverdieping type E600 inclusief koeling | 1 ST | € 7.825,00 |
| | | Het leveren en monteren van vloerverwarming als hoofdverwarming op de zolderverdieping inclusief koeling. De vloerverwarming wordt in de dekvloer opgenomen. De leidingen worden gemonteerd op de ruwe vloer en aangesloten op de standaard lage temperatuur mengverdeler welke wordt gemonteerd op de zolderverdieping. De installatie is te regelen door middel van een extra naregeling op de zolderverdieping. Deze optie is op basis van een ruimtetemperatuur van 22 graden. Bij koeling wordt er water van minimaal 18 graden door de vloerverwarming gevoerd. De koeling moet handmatig worden ingesteld en kan de binnentemperatuur met ongeveer 2 à 3 graden verlagen. Voor meer informatie over de werking van koelen zie de Technische Omschrijving. | | |
| ☐ | 2.K.0.10A | Vorbereiding voor buitenzonwering zonder bedrade inbouwdoos (screen of rolluik) | ST | € 225,00 |
| | | Het aanbrengen van een STAK 3 stekker in de buitenmuur voor een na oplevering aan te brengen zonwering (screen of rolluik) op afstandsbediening. De STAK 3 stekker wordt met circa 20cm overlengte aangebracht op continue stroom, welke in de buitenmuur uitkomt ter plaatse van de bovenhoek van het kozijn. | | |
| ☐ | 2.K.0.12A | Vorbereiding voor buitenzonwering zonder bedrade inbouwdoos (knikarm- of uitvalscherf) | ST | € 225,00 |
| | | Het aanbrengen van een STAK 3 stekker voor een na oplevering aan te brengen zonwering (knikarm- of uitvalscherf) op afstandsbediening. De STAK 3 stekker wordt met circa 20cm overlengte aangebracht op continue stroom, welke in de buitenmuur uitkomt; circa 20cm naast én boven het kozijn. | | |
| ☐ | 2.K.0.14 | Extra aansluitpunt buitenverlichting op aparte schakelaar | ST | € 270,00 |
| | | Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld door een extra schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven maaiveld aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur. | | |
| ☐ | 2.K.0.16 | Extra aansluitpunt buitenverlichting op bestaande schakelaar | ST | € 185,00 |
| | | Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting geschakeld | | |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

door een bestaande schakelaar. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven maaiveld aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

☐ **2.K.0.17 Extra aansluitpunt buitenverlichting op continue stroom** ST € 225,00

Het aanbrengen van een extra aansluitpunt voor de buitenverlichting op continue stroom. Er wordt gebruik gemaakt van een inbouwdoos. Het aansluitpunt wordt op circa 210cm hoogte boven maaiveld aangebracht. Deze optie is exclusief armatuur.

☐ **2.K.0.18 Grondkabel op rol (10 meter) op een aparte groep** 1 ST € 615,00

Het aanbrengen van 10 meter grondkabel op rol, aan de buitenzijde van de woning. De kabel komt vanuit de meterkast en kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het aansluiten van tuinverlichting. De grondkabel wordt op een aparte groep aangesloten. De kabel wordt uitgevoerd als 3-aderige kabel (YMKV-as 2x2,5mm²+1x2,5mm²).

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciën aan je doorberekend worden.

☐ **2.K.0.22 Grondkabel schakelbaar maken** 1 ST € 105,00

In de woning wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de grondkabel uit optie 2.K.0.18 schakelbaar is.

☐ **2.K.0.26A Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos** 1 ST € 325,00

Het aanbrengen van een spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos (Busch-Jaeger All-weather IP44). De voedingskabel en de wandcontactdoos worden uitgevoerd als inbouwleidingwerk. De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt aangesloten op vaste spanning. De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld aangebracht.

☐ **2.K.0.28 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar maken** 1 ST € 105,00

In de woning wordt een extra schakelaar aangebracht, zodat de spatwaterdichte buitenwandcontactdoos schakelbaar is.

☐ **2.K.0.30 Spatwaterdichte buitenwandcontactdoos aansluiten op een aparte groep** 1 ST € 105,00

De spatwaterdichte buitenwandcontactdoos wordt op een aparte groep in de meterkast aangesloten.

Als er meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, kan het zijn dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar (zie optie 2.H.0.72). Deze kosten zijn niet opgenomen in deze optie en zullen na opgaaf van de elektriciën aan je doorberekend worden.

☐ **2.K.0.32 Spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wijzigen in een dubbele buitenwandcontactdoos** 1 ST € 150,00

De spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos wordt gewijzigd in een spatwaterdichte dubbele buitenwandcontactdoos.

Let op: deze optie is een meerprijs ten opzichte van de spatwaterdichte enkele buitenwandcontactdoos uit optie 2.K.0.26A.

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

- | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|
| ☐ | 2.K.0.40 | Vorstvrije buitenkraan bij de voordeur | 1 ST | € 780,00 |
| | | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan bij de voordeur. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan in de koude seizoenen afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld aangebracht. | | |
| ☐ | 2.K.0.44 | Vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel | 1 ST | € 1.130,00 |
| | | Het aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan aan de achtergevel. De plaatsing van de vorstvrije buitenkraan is in het verlengde van de meterkast. In de meterkast wordt een aftapkraan geplaatst, zodat de vorstvrije buitenkraan in de koude seizoenen afgesloten kan worden. De buitenkraan wordt op circa 65cm hoogte boven maaiveld aangebracht. | | |
| ☐ | 2.L.0.10 | Aanpassen draairichting binnendeur | ST | € 165,00 |
| | | Het aanpassen van de draairichting van een binnendeur, exclusief het verplaatsen van de schakelaar. | | |
| | | Let op: de badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien. | | |
| ☐ | 2.L.0.16 | Binnendeuren en kozijnen volgens offerte Svedex d.d. ...-20.. | 1 ST | n.t.b. |
| | | Het leveren en aanbrengen van binnendeuren volgens de offerte van Svedex. | | |
| | | Zie optie 2.L.0.18 voor het vervallen van de bovenlichten (indien van toepassing). | | |
| ☐ | 2.L.0.18 | Vervallen bovenlicht binnendeur | ST | € 205,00 |
| | | Het standaard stalen binnendeurkozijn met bovenlicht wordt vervangen voor een binnendeurkozijn zonder bovenlicht. De binnenwand loopt boven het kozijn door. | | |
| | | Je kunt via het Svedex portaal aangeven of je het standaard kozijn met een bovenlicht wilt wijzigen in een kozijn zonder bovenlicht. De kosten voor het laten vervallen van het bovenlicht wordt - aan de hand van de offerte van Svedex - via deze optie aan je doorberekend. | | |
| | | Let op: deze kozijnaanpassing wordt toegepast per verdieping. | | |
| ☐ | 3.A.0.10 | Cilinder voordeur aanpassen zodat je jezelf niet buiten kunt sluiten | 1 ST | € 125,00 |
| | | De cilinder in de voordeur wordt aangepast. Door deze aanpassing is het mogelijk om de deur van buitenaf alsnog met de sleutel te openen, ook als er al een sleutel aan de binnenzijde in het slot zit. Hiermee wordt voorkomen dat je buitengesloten kunt raken. De voordeur wordt voorzien van een cilinder die gelijksluitend is met de rest van de woning. | | |
| ☐ | 3.N.0.32 | Naden plafond dichtzetten type E570 | 1 ST | € 2.580,00 |

Van Wijnen Harderwijk-Zwolle B.V.

Project: 36000212 HEERDE - 47 woningen Bovenkamp 3 fase 1
 Woningmodel: E5700/E6000

Datum: 01-09-2026

-
- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|
| ☐ | 3.N.0.34 Naden plafond dichtzetten type E600 | 1 ST | € 2.710,00 |
| ☐ | 3.N.0.60 Vervallen plafondspuitwerk op de begane grond E570 | 1 ST | € -250,00 |
| | Al het spuitwerk van de gehele begane grond, inclusief voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld. | | |
| ☐ | 3.N.0.62 Vervallen plafondspuitwerk op de verdieping E570 | 1 ST | € -250,00 |
| | Al het spuitwerk van de gehele eerste verdieping, inclusief voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld. | | |
| | Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vervallen plafondspuitwerk op de begane grond. | | |
| ☐ | 3.N.0.64 Vervallen plafondspuitwerk op de begane grond E600 | 1 ST | € -270,00 |
| | Al het spuitwerk van de gehele begane grond, inclusief voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld. | | |
| ☐ | 3.N.0.66 Vervallen plafondspuitwerk op de verdieping E600 | 1 ST | € -270,00 |
| | Al het spuitwerk van de gehele eerste verdieping, inclusief voorbehandeling, komt te vervallen. Beschadigingen in het plafond worden niet gerepareerd en blijven in het zicht. De v-naden in het plafond worden niet gerepareerd, de platen worden onderling niet uitgevlakt en de raveelijzers worden niet voorbehandeld. | | |
| | Let op: deze optie is alleen mogelijk in combinatie met het vervallen plafondspuitwerk op de begane grond. | | |
-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.
